

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Don Lorenzo Milani"

P.zza G. Leopardi snc

88040 MARTIRANO (CZ)

Tel. 0968/99080 - Fax. 0968/ 998826 -

C.F. 82050660792 - C.M.CZIC81400X

e-mail : czic81400x@istruzione.it - PEC: czic81400x@pec.istruzione.it



Martirano, 28/09/2020.

Prot. n°843/VI/09

Oggetto: D.Lgs n°81/08;. Adempimenti Del Lavoro Medico Competente per la prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro del Personale in Servizio

Verbale di Sopralluogo ai Sensi dell'Art. 25, Comma 1, del D.lgs. n° 81/08: Comune di Conflenti (CZ), Edificio Scolastico Sede località "Cinque Palmi" Plesso "Coscaro" snc.

Il giorno 28/09/2020, io sottoscritto, dott. Pietro Borsani, in qualità di Medico del Lavoro Competente, nominato dalla Istituzione scolastica per gli adempimenti relativi per le Misure di Sicurezza di Medicina del Lavoro, Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro del Personale in Servizio ed assimilati, alla presenza del Dirigente Scolastico, Prof. Arch. Francesco Calabria, quale Legale Rappresentante del Datore di Lavoro M.I. e l'Ing. Pasqualino Sellaro, quale R.S.P.P. della scuola nominato, delle Vicarie del D.S. Inss.ti Mercuri Camilla e Cosco Agata, mi sono recato presso l'edificio scolastico, sede **località "Plesso Coscaro" snc**, sito nel territorio del Comune di Conflenti (CZ), quale luogo di lavoro del personale della scuola ed assimilati, ed ambiente di accoglienza e permanenza degli studenti.

Gli ambienti scolastici risultano inseriti in uno stabile, articolato con un Piano Seminterrato ed un Piano Rialzato.

L'ingresso al Piano Seminterrato (Scuola dell'Infanzia) è costituito da una rampa di accesso, pavimentata in cemento rustico. Tale rampa appare verosimilmente di superficie complessiva tale da raccogliere una quantità di acqua meteorica, che conduce verso una griglia di raccolta di ampiezza e caratteristiche insufficienti per la defluizione. Nel locale si accede attraverso un'unica porta di ingresso, in metallo e vetro, in un locale, unico, parzialmente illuminato ed areato da alcune feritoie vasistas, lineari, posizionate nel rispetto della quota di riferimento del Piano di Campagna sovrastante. Nel locale, si trova un vano destinato a servizi igienici, senza aperture.

Si rileva che, a causa della scarsa aerazione dell'ambiente, il microclima del locale in questione, è del tutto carente, a causa del insufficiente ricambio dell'aria.

Si rileva un grado di luminosità evidentemente insufficiente, per l'uso scolastico per carenza di Lumen previsti dalle norme.


In fine, soprattutto si evidenzia che non vi sono seconde uscite, per l'evacuazione in caso di emergenza.

Il Piano Rialzato (Scuola Primaria) è costituito da una scala di livello, affiancata da uno scivolo per i diversamente abili, che introduce in un terrazzino, su cui si trova il portone di ingresso in ferro. La distribuzione degli spazi interni è costituita da quattro ambienti verosimilmente di superficie e cubatura simile tra loro, e da un locale destinato ai servizi. Non vi sono locali per il personale della scuola. Non vi sono ingressi secondari.

Di seguito rimangono descritte le caratteristiche edilizie di igienicità, salubrità e soleggiamento dei locali.

Le rifiniture risultano essere con pavimentazione in monocottura ceramica, muniti di battiscopa;

- gli intonaci interni risultano essere di tipo fino liscio;
- gli impianti elettrici risultano essere di tipo incassato, con cassette di derivazione, placche per prese ed interruttori, il tutto controllato da un interruttore generale salvavita; non risultano allegati alla documentazione acquisita, certificazioni di conformità specifiche;
- gli infissi esterni risultano essere metallo, a più battenti, muniti di vetro, con persiane;
- porte interne in tamburato di legno;
- servizi igienici regolarmente pavimentati e rivestiti in piastrelle di ceramica, muniti di pezzi igienico sanitari in vetrochina, con parti e componenti idrauliche rapportabili a quelli di edilizia convenzionata;
- sono presenti solo rampe esterne di accesso per i disabili;



- pertinenza esterna risulta definita di tipo misto, parte con muri di cinta, parte con siepi metalliche.

Lo stato generale di igienico-conservativo risulta essere conforme a tutta la documentazione acquisita agli atti della scuola prodotta dall'U.T.C. competente, con particolare riferimento anche a tutte le richieste di adeguamento inoltrate dalla scuola verso l'Ente detentore del patrimonio edilizio.

L'esame della documentazione in atti della Scuola, è costituita da planimetrie dello stabile, documenti emessi da parte del Comando dei Vigili del Fuoco e dell'A.S.P. competenti.

Si precisa che il sopralluogo effettuato si è limitato esclusivamente alla verifica dell'idoneità sanitaria dei locali, con l'esclusione di eventuali deficit strutturali, elementi inerenti le competenze specifiche dell'Ente detentore del patrimonio edilizio, quale l'Amministrazione Comunale competente.

In ultimo, si rileva la mancanza di un'aula di isolamento Covid-19, di cui al Protocollo di Istituto specifico.


Alla luce dell'esame della documentazione in atti, emessi rispettivamente dall'Amministrazione Comunale, dal Comando dei Vigili del Fuoco e dall'A.S.P. competenti, ad oggi, per quanto sopra, si attesta che lo stabile necessita di adeguamenti edilizi, inprocastinabili, per formalizzare l'idoneità edilizia di Legge dell'uso a cui è destinato.

Il sopralluogo, iniziato alle ore 11,00, termina alle ore 12,00.

Il Medico del Lavoro Competente, Dott. Pietro Borsani



L'R.S.P.P., Ing. Pasquale Sellaro



Inss.ti Vicarie del D.S., Marcuri Camilla e Cosco Agata



Il D.S. Prof. Arch. Francesco Calabria

